

Приложение №1 к договору № 1 от 27.08.2020 г.

УТВЕРЖДЕНО: протоколом общего собрания № 1/2020 от 23.08.2020г.



г. Ставрополь, ул. Ленина, 114

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт системы теплоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1726,609 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 21,223 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2886,04 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1.											
1	ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Внутренние сантарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (682 руб.): 74% от ФОР СП (461 руб.): 50% от ФОР	3,077	351,18 259,08	8,23 1,25	1081	797	25 4	39,86	122,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр65-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (236 руб.): 74% от ФОТ СП (160 руб.): 50% от ФОТ	1,1	252,13 252,13		277	277		37,8	41,58
3	ТЕРр65-14-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (608 руб.): 74% от ФОТ СП (411 руб.): 50% от ФОТ	1,96	364,85 364,85		715	715		54,7	107,21
4	ТЕРр65-14-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (296 руб.): 74% от ФОТ СП (200 руб.): 50% от ФОТ	0,8	626,15 436,66	16,64	420	348	13	66,3	62,24
5	ТЕР46-03-010-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (268 руб.): 110% от ФОТ СП (171 руб.): 70% от ФОТ	0,46	1384,47 369,77	1014,7 91,07	637	170	467 42	49,7	22,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр65-3-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	3 Снятие задвижек диаметром: до 50 мм (100 шт. арматуры) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (33 руб.): 74% от ФОТ СП (23 руб.): 50% от ФОТ	4 0,06	5 642,6 635,65	6 6,95 2,5	7 39	8 39	9	10 95,3	11 5,72
7	ТЕРр65-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	3 Снятие кранов (100 шт. арматуры) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (23 руб.): 74% от ФОТ СП (16 руб.): 50% от ФОТ	4 0,7	5 38,3 38,02	6 0,28 0,1	7 27	8 27	9	10 5,7	11 3,99
8	ТЕРр65-6-20 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	3 Демонтаж и монтаж: полотенцесушителей (Без стоимости полотенцесушителей) (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (798 руб.): 103% от ФОТ СП (465 руб.): 60% от ФОТ	4 0,59	5 2144,57 1139,04	6 28,14 2,63	7 1265	8 672	9 17 2	10 160,66	11 94,79
9	ТЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	3 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (1131 руб.): 74% от ФОТ СП (764 руб.): 50% от ФОТ	4 1,9	5 738,77 676,5	6 62,27 22,38	7 1404	8 1286	9 118 43	10 110	11 209
10	ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	3 Установка радиаторов: чугунных (без ст-ти радиаторов) (100 кВт радиаторов и конвекторов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (2087 руб.): 128% от ФОТ СП (1278 руб.): 83% от ФОТ	4 2,4472	5 2222,76 610,26	6 438,7 33,96	7 5440	8 1493	9 1074 83	10 87,06	11 213,05
11	ТССЦ-301-9353	3 Пробки радиаторные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	4 380	5 10,08	6	7 3830	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТССЦ-302-1237 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	380	5,22		1984				
13	ТЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1170 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (717 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	3,0776	2058,32 285,12	53,1 1,88	6335	877	163 6	37,92	116,7
14	ТЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (3003 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1839 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	7,9	2415,48 285,12	53,1 1,88	19082	2252	419 15	37,92	299,57
15	ТЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (152 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (93 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,4	2790,68 285,12	53,1 1,88	1116	114	21 1	37,92	15,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (152 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (93 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,4	3095,04 285,12	53,1 1,88	1238	114	21 1	37,92	15,17
17	ТЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (152 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (93 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,4	3858,55 285,12	53,1 1,88	1543	114	21 1	37,92	15,17
18	ТЕР16-02-001-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (152 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (93 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1,56	4665,06 353,88	103,56 2,38	7277	552	162 4	47,06	73,41
19	ТЕР16-02-004-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (748 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (458 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,8	13685,04 699,76	228,85 4,63	10948	560	183 4	91,71	73,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТССЦ-507-0930 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром 50 мм (КОМПЛ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	8	122,72		982				
21	ТССЦ-507-1983 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отводы, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм (ШТ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	6	87,21		523				
22	ТССЦ-507-1973 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отводы, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм (ШТ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	8	22,24		178				
23	ТССЦ-507-4387 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отводы стальные, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм (ШТ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10	11,14		111				
24	ТССЦ-507-4387 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отводы стальные, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм (ШТ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	30	11,14		334				
25	ТССЦ-507-0789 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Переходы диаметром условного прохода 100/50 мм (ШТ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	4	76,3		305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТСЦ-301-1224 Пр. Минстр. Ставр. кр. от 22.11.10 №351, №352	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (ИТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	12	22		264				
27	ТСЦ-302-1132 И1-Пр. Минстр. СК от 29 августа 2012г. № 275	Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10Б19БК диаметром 15 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	62	27,85		1727				
28	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстр. Ставр. кр. от 22.11.10 №351, №352	Установка воздухоотводчиков (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (77 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (47 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	4	133 14,2	9,4 0,25	532	57	38 1	1,91	7,64
29	ТЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (222 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (136 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	14	89,52 11,98	5,43	1293	168	70	1,69	23,06
30	ТССЦ-302-1104 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краны сальниковые фланцевые 11Ц18БК для воды, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	14	397,9		5571				

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТСЦ-507-0930 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром 50 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	6	122,72		736				
32	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (1 м3 изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Теплоизоляционные работы: НР (3458 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (2286 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	20,2	1430,8 165,4	65,11	28902	3341	1315	21,68	437,94
33	ТЕР26-01-052-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиковыми РСТ, тканями стекляными (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Теплоизоляционные работы: НР (3701 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (2447 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	3,9	6918,14 917,03	87,81	26981	3576	342	123,26	480,71
34	ТЕР13-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: грунтовкой ХС-068 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (70 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (52 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,98	925,36 77,1	24,6 0,18	907	76	24	9,02	8,94
35	ТЕР13-03-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-436 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (20 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (15 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,98	1158,14 22,67	20,14 0,09	1135	22	20	3,2	3,14


№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (741 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (454 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10,66	108,77 52,43	53,8	1159	559	574	5,76	61,4		
37	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (55 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (34 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,8	111,01 52,43	53,8	89	42	43	5,76	4,61		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-4, 6-7, 9, 8, 10-25, 28-29, 31, 36-37, 30, 34-35, 32-33))												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода												
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии												
Теплоизоляционные работы												
Итого												
						136347			18248		5136 207	
						139856			20986		5907 237	
						20624						
						13162						
						9551					623,75	
						1172					26,29	
						2632					109,01	
						81439					1056,76	
						1991					13,78	
						7794					1056,45	
						69063					2886,04	
						173642						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
	Материалы					112963				
	Машины и механизмы					5907				
	ФОТ					21223				
	Накладные расходы					20624				
	Сметная прибыль					13162				
	Непредвиденные затраты 2%					3473				
	Итого с непредвиденными					177115				
	Компенсация НДС при УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,2*8,55					212276				
	ВСЕГО по смете					389391				2886,04
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					136347	18248	5136		2509,59
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-4, 6-7, 9, 5, 8, 10-25, 28-29, 31, 36-37, 30, 34-35, 32-33))					139856	20986	5907	237	2886,04
	Накладные расходы					20624				
	Сметная прибыль					13162				
	Итого по смете:					9551				623,75
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					1172				26,29
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)					2632				109,01
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)					81439				1056,76
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода					1991				13,78
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					7794				1056,45
	Теплоизоляционные работы					69063				2886,04
	Итого					173642				2886,04
	Всего с учетом "Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55"					1484639				
	Справочно, в базисных ценах:									
	Материалы					112963				
	Машины и механизмы					5907				
	ФОТ					21223				
	Накладные расходы					20624				
	Сметная прибыль					13162				
	Непредвиденные затраты 2%					29693				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с непредвиденными										
Компенсация НДС при УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712(СП*0,15+ОБ)*0,2*8,55										
						1514333				
						212276				
						1726609				2886,04
ВСЕГО по смете										

Составил производитель работ  Минаков С.В.

Проверил инженер  Шевченко

Председатель совета дома Тарасова Е.Ф. кв. 23 паспорт 0701 № 608487 выдан ОВД Ленинского р-на. Г. Ставрополя 21.12.2001г. 

Член совета Дома:
Погожева Раиса Григорьевна кв. 7 паспорт 0701 № 707855 выдан ОВД Промышленного р-на г. Ставрополя 19.01.2002г. 

Ефименко Татьяна Николаевна кв. 5 паспорт 0701 № 481246 выдан ОВД Ленинского р-на 01.11.2001г. 

Бахилий Владимир Константинович кв. 12 паспорт 1907 № 502437 выдан УФМС России по Волгоградской обл. г. Вологда-20 14.05.2009г.

Шимко Нина Петровна к. 21 паспорт 0702 № 884989 выдан ОВД Ленинского р-на г. Ставрополя 26.04.2002г. 

Чернавина Татьяна Валентиновна кв. 28 паспорт 0704 № 427030 выдан ОВД Ленинского р-на г. Ставрополя 26.02.2005г. 