

Приложение №1 к договору № 1 от 27.08.2020 г.  
**УТВЕРЖДЕНО:** протоколом общего собрания № 1/2020 от 23.08.2020г.

**СОГЛАСОВАНО**  
 ООО «СТАВГРАЖДАНСТРОЙ»  
 Генеральный директор Шарв М.А.  
 2020 г.



г. Ставрополь, ул. Ленина, 114  
 (наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
 (локальная смета)

на капитальный ремонт системы теплоснабжения  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
 Сметная стоимость строительных работ 1726,609 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда 21,223 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость 2886,04 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Раздел 1.</b>											
1	ТЕР65-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Внутренние сантарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (682 руб.): 74% от ФОР СП (461 руб.): 50% от ФОР	3,077	351,18 259,08	8,23 1,25	1081	797	25 4	39,86	122,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕРр65-14-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (236 руб.): 74% от ФОТ СП (160 руб.): 50% от ФОТ	1,1	252,13 252,13		277	277		37,8	41,58
3	<b>ТЕРр65-14-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (608 руб.): 74% от ФОТ СП (411 руб.): 50% от ФОТ	1,96	364,85 364,85		715	715		54,7	107,21
4	<b>ТЕРр65-14-4</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (296 руб.): 74% от ФОТ СП (200 руб.): 50% от ФОТ	0,8	626,15 436,66	16,64	420	348	13	66,3	62,24
5	<b>ТЕР46-03-010-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (268 руб.): 110% от ФОТ СП (171 руб.): 70% от ФОТ	0,46	1384,47 369,77	1014,7 91,07	637	170	467 42	49,7	22,86



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>ТЕРр65-3-13</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	3 Снятие задвижек диаметром: до 50 мм (100 шт. арматуры) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (33 руб.): 74% от ФОТ СП (23 руб.): 50% от ФОТ	4 0,06	5 642,6 635,65	6 6,95 2,5	7 39	8 39	9	10 95,3	11 5,72
7	<b>ТЕРр65-3-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	3 Снятие кранов (100 шт. арматуры) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (23 руб.): 74% от ФОТ СП (16 руб.): 50% от ФОТ	4 0,7	5 38,3 38,02	6 0,28 0,1	7 27	8 27	9	10 5,7	11 3,99
8	<b>ТЕРр65-6-20</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	3 Демонтаж и монтаж: полотенцесушителей (Без стоимости полотенцесушителей) (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (798 руб.): 103% от ФОТ СП (465 руб.): 60% от ФОТ	4 0,59	5 2144,57 1139,04	6 28,14 2,63	7 1265	8 672	9 17 2	10 160,66	11 94,79
9	<b>ТЕРр65-19-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	3 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (1131 руб.): 74% от ФОТ СП (764 руб.): 50% от ФОТ	4 1,9	5 738,77 676,5	6 62,27 22,38	7 1404	8 1286	9 118 43	10 110	11 209
10	<b>ТЕР18-03-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	3 Установка радиаторов: чугунных (без ст-ти радиаторов) (100 кВт радиаторов и конвекторов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (2087 руб.): 128% от ФОТ СП (1278 руб.): 83% от ФОТ	4 2,4472	5 2222,76 610,26	6 438,7 33,96	7 5440	8 1493	9 1074 83	10 87,06	11 213,05
11	<b>ТССЦ-301-9353</b>	3 Пробки радиаторные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	4 380	5 10,08	6	7 3830	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	<b>ТССЦ-302-1237</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	380	5,22		1984				
13	<b>ТЕР16-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1170 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (717 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	3,0776	2058,32 285,12	53,1 1,88	6335	877	163 6	37,92	116,7
14	<b>ТЕР16-02-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (3003 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1839 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	7,9	2415,48 285,12	53,1 1,88	19082	2252	419 15	37,92	299,57
15	<b>ТЕР16-02-001-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (152 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (93 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,4	2790,68 285,12	53,1 1,88	1116	114	21 1	37,92	15,17



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	<b>ТЕР16-02-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (152 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (93 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,4	3095,04 285,12	53,1 1,88	1238	114	21 1	37,92	15,17
17	<b>ТЕР16-02-001-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (152 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (93 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,4	3858,55 285,12	53,1 1,88	1543	114	21 1	37,92	15,17
18	<b>ТЕР16-02-001-06</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (152 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (93 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1,56	4665,06 353,88	103,56 2,38	7277	552	162 4	47,06	73,41
19	<b>ТЕР16-02-004-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (748 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (458 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,8	13685,04 699,76	228,85 4,63	10948	560	183 4	91,71	73,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	<b>ТССЦ-507-0930</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром 50 мм (КОМПЛ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	8	122,72		982				
21	<b>ТССЦ-507-1983</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отводы, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм (ШТ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	6	87,21		523				
22	<b>ТССЦ-507-1973</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отводы, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм (ШТ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	8	22,24		178				
23	<b>ТССЦ-507-4387</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отводы стальные, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм (ШТ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10	11,14		111				
24	<b>ТССЦ-507-4387</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отводы стальные, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм (ШТ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	30	11,14		334				
25	<b>ТССЦ-507-0789</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Переходы диаметром условного прохода 100/50 мм (ШТ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	4	76,3		305				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	<b>ТСЦ-301-1224</b> Пр. Минстр. Ставр. кр. от 22.11.10 №351, №352	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты  (ИТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	12	22		264				
27	<b>ТСЦ-302-1132</b> И1-Пр. Минстр. СК от 29 августа 2012г. № 275	Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10Б19БК диаметром 15 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	62	27,85		1727				
28	<b>ТЕР18-06-003-10</b> Пр. Минстр. Ставр. кр. от 22.11.10 №351, №352	Установка воздухоотводчиков (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (77 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (47 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	4	133 14,2	9,4 0,25	532	57	38 1	1,91	7,64
29	<b>ТЕР16-05-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (222 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (136 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	14	89,52 11,98	5,43	1293	168	70	1,69	23,06
30	<b>ТССЦ-302-1104</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краны сальниковые фланцевые 11Ц18БК для воды, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	14	397,9		5571				

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	<b>ТСЦ-507-0930</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром 50 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	6	122,72		736				
32	<b>ТЕР26-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (1 м3 изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Теплоизоляционные работы: НР (3458 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (2286 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	20,2	1430,8 165,4	65,11	28902	3341	1315	21,68	437,94
33	<b>ТЕР26-01-052-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиковыми РСТ, тканями стекляными (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Теплоизоляционные работы: НР (3701 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (2447 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	3,9	6918,14 917,03	87,81	26981	3576	342	123,26	480,71
34	<b>ТЕР13-03-002-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: грунтовкой ХС-068 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (70 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (52 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,98	925,36 77,1	24,6 0,18	907	76	24	9,02	8,94
35	<b>ТЕР13-03-004-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-436 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (20 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (15 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,98	1158,14 22,67	20,14 0,09	1135	22	20	3,2	3,14



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	<b>ТЕР16-07-005-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индекс 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (741 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (454 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10,66	108,77 52,43	53,8	1159	559	574	5,76	61,4
37	<b>ТЕР16-07-005-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 022020 Индекс 2 кв. 2020 г. СМР=8,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (55 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (34 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,8	111,01 52,43	53,8	89	42	43	5,76	4,61

**ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ**

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						136347	18248	5136 207		2509,59
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-4, 6-7, 9, 8, 10-25, 28-29, 31, 36-37, 30, 34-35, 32-33))						139856	20986	5907 237		2886,04
Накладные расходы						20624				
Сметная прибыль						13162				
<b>Итого по смете:</b>						9551				623,75
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						1172				26,29
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						2632				109,01
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						81439				1056,76
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						1991				
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						7794				13,78
Теплоизоляционные работы						69063				1056,45
<b>Итого</b>						173642				2886,04


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
	Материалы					112963				
	Машины и механизмы					5907				
	ФОТ					21223				
	Накладные расходы					20624				
	Сметная прибыль					13162				
	Непредвиденные затраты 2%					3473				
	<b>Итого с непредвиденными</b>					<b>177115</b>				
	Компенсация НДС при УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,2*8,55					212276				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>389391</b>				<b>2886,04</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					136347	18248	5136		2509,59
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-4, 6-7, 9, 5, 8, 10-25, 28-29, 31, 36-37, 30, 34-35, 32-33))					139856	20986	5907		2886,04
	Накладные расходы					20624				
	Сметная прибыль					13162				
	<b>Итого по смете:</b>					<b>9551</b>				<b>623,75</b>
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					1172				26,29
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)					2632				109,01
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)					81439				1056,76
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода					1991				13,78
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					7794				1056,45
	Теплоизоляционные работы					69063				2886,04
	Итого					173642				2886,04
	Всего с учетом "Индексы 2 кв. 2020 г. СМР=8,55"					1484639				
	Справочно, в базисных ценах:									
	Материалы					112963				
	Машины и механизмы					5907				
	ФОТ					21223				
	Накладные расходы					20624				
	Сметная прибыль					13162				
	Непредвиденные затраты 2%					29693				




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого с непредвиденными</b>										
Компенсация НДС при УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,2*8,55										
						1514333				
						212276				
						1726609				2886,04
<b>ВСЕГО по смете</b>										

Составил производитель работ \_\_\_\_\_ Минаков С.В.

Проверил инженер \_\_\_\_\_ Шевченко

Председатель совета дома Тарасова Е.Ф. кв. 23 паспорт 0701 № 608487 выдан ОВД Ленинского р-на. Г. Ставрополя 21.12.2001г. 

Член совета Дома:  
Погожева Раиса Григорьевна кв. 7 паспорт 0701 № 707855 выдан ОВД Промышленного р-на г. Ставрополя 19.01.2002г. 

Ефименко Татьяна Николаевна кв. 5 паспорт 0701 № 481246 выдан ОВД Ленинского р-на 01.11.2001г. 

Бахилин Владимир Константинович кв. 12 паспорт 1907 № 502437 выдан УФМС России по Волгоградской обл. г. Вологда-20 14.05.2009г. 

Шимко Нина Петровна к. 21 паспорт 0702 № 884989 выдан ОВД Ленинского р-на г. Ставрополя 26.04.2002г. 

Чернавина Татьяна Валентиновна кв. 28 паспорт 0704 № 427030 выдан ОВД Ленинского р-на г. Ставрополя 26.02.2005г. 